

일 위 대 가

공사구분 : Luxteel Panel 공사



동국제강주식회사
DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.

금 액 : 일금 일십육만오천원정 ₩165,000

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
럭스틸 판넬	1.0T X 1219	M2	1.2	37,500	45,000			1,875	2,250	39,375	47,250	
스틸 하지	50X50X2.3T Steel Pipe	M2	1.0	24,500	24,500			1,225	1,225	25,725	25,725	
부자재	Aanchor, Bracket 등	M2	1.0	12,000	12,000			600	600	12,600	12,600	
코킹	비오염성 웨더실	M2	1.0	6,900	6,900	7,000	7,000	695	695	14,595	14,595	
가공비	절단, 절곡	M2	1.0			11,000	11,000	550	550	11,550	11,550	
운반비		M2	1.0			4,000	4,000	200	200	4,200	4,200	
시공비		M2	1.0			47,000	47,000	2,350	2,350	49,350	49,350	
단수 정리											- 270	
【 합 계 】					88,400		69,000		7,870		165,000	