

일 위 대 가

공사구분 : Luxteel Alum. 복합판넬 공사



동국제강주식회사
DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.

금 액 : 일금 일십팔만오천원정 ₩185,000

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
럭스틸 판넬	4.0T 복합판넬	M2	1.3	43,000	55,900			2,150	2,795	45,150	58,695	
스틸 하지	50X50X2.3T Steel Pipe	M2	1.0	24,000	24,000			1,200	1,200	25,200	25,200	
부자재	Aanchor, Bracket 등	M2	1.0	12,000	12,000			600	600	12,600	12,600	
코킹	비오염성 웨더실	M2	1.0	6,500	6,500	7,500	7,500	700	700	14,700	14,700	
가공비	절단, 절곡	M2	1.0			17,500	17,500	875	875	18,375	18,375	
운반비		M2	1.0			3,500	3,500	175	175	3,675	3,675	
시공비		M2	1.0			50,000	50,000	2,500	2,500	52,500	52,500	
단수 정리											- 745	
【 합 계 】					98,400		78,500		8,845		185,000	