일 위 대 가

공사구분: Luxteel Panel Open Joint 공사

동국제강주식회사 DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.

금 액: 일금 이십만오천원정 ₩205,000

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		ш¬
				단 가	금액	단 가	급	단 가	금액	단 가	금 액	비고
럭스틸 판넬	1.0T X 1219	M2	1.4	41,000	57,400			2,050	2,870	43,050	60,270	
스틸 하지	50X50X2.3T Steel Pipe	M2	1.0	24,000	24,000			1,200	1,200	25,200	25,200	
차수판	0.5T(GIX,GLX) (1219X2438)	M2	1.2	13,000	15,600			650	780	13,650	16,380	
부자재	Aanchor,Bracket 등	M2	1.0	14,000	14,000			700	700	14,700	14,700	
가공비	절단, 절곡	M2	1.0			15,000	15,000	750	750	15,750	15,750	
시공비	차수판 (GLX,GIX)	M2	1.0			15,000	15,000	750	750	15,750	15,750	
시공비	판넬 및 하지 설치비	M2	1.0			51,000	51,000	2,550	2,550	53,550	53,550	
운반비		M2	1.0			3,500	3,500	175	175	3,675	3,675	
단수 정리											- 275	
	【합계】				111,000		84,500		9,775		205,000	