

일 위 대 가

공사구분 : Luxteel Panel 공사



동국제강주식회사
DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.

금 액 : 일금 일십칠만원정 ₩170,000

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
럭스틸 판넬	1.0T X 1219	M2	1.2	41,000	49,200			2,050	2,460	43,050	51,660	
스틸 하지	50X50X2.3T Steel Pipe	M2	1.0	24,500	24,500			1,225	1,225	25,725	25,725	
부자재	Aanchor, Bracket 등	M2	1.0	12,000	12,000			600	600	12,600	12,600	
코킹	비오염성 웨더실	M2	1.0	7,000	7,000	7,000	7,000	700	700	14,700	14,700	
가공비	절단, 절곡	M2	1.0			11,000	11,000	550	550	11,550	11,550	
운반비		M2	1.0			4,000	4,000	200	200	4,200	4,200	
시공비		M2	1.0			47,500	47,500	2,375	2,375	49,875	49,875	
단수 정리											- 310	
【 합 계 】					92,700		69,500		8,110		170,000	